

河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星
改造工程

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

2025年03月10日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

总 说 明

工程名称：河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第1页 共1页

一、工程概况：

中医院妇产科隔墙零星改造工程

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50854-50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订版）；
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
- 5、2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》；
- 6、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》；
- 7、本工程设计施工图及相关的标准、规范、技术资料；
- 8、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案；
- 9、关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标[2023]7号）；
- 10、桂建标[2019]12号）自治区城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知，增值税税率调整为9%；
- 11、材料价格按《河池市建设工程造价信息》2025年第1期宜州区材料信息价计取，宜州区信息价没有的按河池市信息价计取，河池市信息价没有的按当期《南宁建设工程造价信息》南宁市信息价或市场询价计取。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1183.77	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	24.20	
2.1	其中:安全文明施工费	21.51	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	382.78	
5.1	其中:增值税	46.13	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	1590.75	
装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	16404.91	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1214.75	
2.1	其中:安全文明施工费	1110.62	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	1181.00	
6	增值税	1692.06	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	20492.72	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	17588.68	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1238.95	
2.1	其中:安全文明施工费	1132.13	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	382.78	
5.1	其中:增值税	46.13	
6	工程总造价=1+2+3+4+5	22083.47	
5	规费	1181.00	
6	增值税	1692.06	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
拆除工程			
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1183.77	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	24.20	
2.1	安全文明施工费	21.51	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	382.78	
5.1	规费	329.58	
5.2	税金	53.20	
6	工程总造价	1590.75	
工程总价			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	1183.77	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	24.20	
2.1	安全文明施工费	21.51	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	382.78	
5.1	规费	329.58	
5.2	税金	53.20	
6	工程总造价	1590.75	
装饰工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	16404.91	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	1214.75	
2.1	安全文明施工费	1110.62	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计	2873.06	
5.1	规费	1181.00	
5.2	增值税	1692.06	
6	工程总造价	20492.72	
工程总价			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	16404.91	
1.1	其中:暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
拆除工程					1183.77		
分部分项工程					1183.77		
1	011609002	隔断隔墙拆除 1. 妇科门诊旧墙板拆3.5*2m; 2. 超声诊断科旧墙板拆后内移安装3.4*2.8m 2. 妇女保健科、检验科旧墙板拆除3.5*2m*3	m ²	37.52	5.15	193.23	
2	01B001	零星拆除 1、妇科诊室1、妇科诊室2拆钢架; 2、妇女保健科拆旧墙板后废料清运; 3、检验科拆旧墙板(7.1+2.4)*2.05m, 废料清运; 4、手术室拆旧墙板4.5*2.7m、洗手盆一个, 清运。	项	1	990.54	990.54	
		小 计				1183.77	
		Σ人工费				1075.59	
		Σ管理费				81.17	
		Σ利 润				27.00	
		合 计				1183.77	
		Σ人工费				1075.59	
		Σ管理费				81.17	
		Σ利 润				27.00	
装饰工程					16404.91		
分部分项工程					16404.91		
3	011210006	旧墙板平移 1、妇科门诊旧墙板拆后外移安装3.5*2m 2、超声诊断科旧墙板拆后内移安装 3.4*2.8m(开关电线等)	m ²	16.50	28.32	467.28	
4	011210006	旧墙板安装 1、妇女保健科、检验科旧墙板拆除后(利用率约70%, 最终根据实际使用情况) 可安装在妇科诊室1、诊室2、诊室3 共3.5*2m*3个, 开门洞3个0.9*2m、顶部方 通一道加固; 2. 旧墙板安装补天地槽等辅材;	m ²	15.60	45.49	709.64	
5	011210006	新装墙板 1、手术室(4.95+0.8+3.3)*2.7m, 开门洞 一个1.6*2m、一个0.9*2m; 2、检验科2.4*0.7+(2.1+7+4.5)*2.7, 开 门洞2个0.9*2m; 3. 玻镁板隔墙, 50机制中空玻镁板	m ²	54.24	170.38	9241.41	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
拆除工程											
		分部分项工程									
1	011609002	隔断隔墙拆除 1. 妇科门诊旧墙板拆3.5*2m; 2. 超声诊断科旧墙板拆后内移安装3.4*2.8m 2. 妇女保健科、检验科旧墙板拆除3.5*2m*3	m ²	37.52	5.15	4.68			0.35	0.12	
	07010113	拆除 轻质板式隔墙	100m ²	0.3752	515.08	468.00			35.38	11.70	
2	01B001	零星拆除 1、妇科诊室1、妇科诊室2拆钢架; 2、妇女保健科拆旧墙板后废料清运; 3、检验科拆旧墙板(7.1+2.4)*2.05m, 废料清运; 4、手术室拆旧墙板4.5*2.7m、洗手盆一个, 清运。	项	1	990.54	900.00			68.04	22.50	
	B-	零星拆除	项	1	990.54	900.00			68.04	22.50	
装饰工程											
		分部分项工程									
3	011210006	旧墙板平移 1、妇科门诊旧墙板拆后外移安装3.5*2m 2、超声诊断科旧墙板拆后内移安装3.4*2.8m(开关电线等)	m ²	16.50	28.32	20.00			6.63	1.69	
	B-	旧墙板安装人工费	m ²	16.5	28.32	20.00			6.63	1.69	
4	011210006	旧墙板安装 1、妇女保健科、检验科旧墙板拆除后(利用率约70%, 最终根据实际使用情况) 可安装在妇科诊室1、诊室2、诊室3	m ²	15.60	45.49	30.00	3.00		9.95	2.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		共3.5*2m*3个，开门洞3个0.9*2m、顶部方通一道加固； 2. 旧墙板安装补天地槽等辅材；									
	B-	旧墙板安装人工费及辅材费	m ²	15.6	45.49	30.00	3.00		9.95	2.54	
5	011210006	新装墙板 1、手术室(4.95+0.8+3.3)*2.7m，开门洞一个1.6*2m、一个0.9*2m； 2、检验科2.4*0.7+(2.1+7+4.5)*2.7，开门洞2个0.9*2m； 3. 玻镁板隔墙，50机制中空玻镁板	m ²	54.24	170.38	34.18	124.13	0.24	9.40	2.43	
	A10-236	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m ²	0.5424	7221.78	1411.74	5293.27	23.59	391.85	101.33	
	A10-300换	隔断墙 玻镁夹芯板{水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.5424	9816.02	2006.73	7119.77		547.84	141.68	
6	010801001	房间门1 1、检验科玻镁板铝合金包边房门、平开门、合页安装，含五金配件；	m ²	3.60	371.50	25.05	337.84		6.84	1.77	
	A12-28换	玻镁板铝合金包边房门 安装	100m ²	0.0360	34294.35	1404.81	32406.85		383.51	99.18	
	A12-141	特殊五金 L型 执手插锁	把	1	102.78	39.60	49.57		10.81	2.80	
7	010801001	房间门2 1、轻型推拉门，吊轨单扇推拉，九厘板打底，白色饰面板； 2、含安装、吊轨、五金配件等；	m ²	10.40	367.72	51.46	298.08	0.37	14.15	3.66	
	A12-43换	白色面板推拉门 不带亮	100m ²	0.1040	36073.54	4993.56	29313.82	37.49	1373.48	355.19	
	A12-140	特殊五金 吊装滑 动门轨	m	4.00	18.17	3.96	12.85		1.08	0.28	
8	011407001	墙面翻新 1、手术室旧墙及钢架拆除后修补墙面、脱落腻子铲除修补； 2、乳胶漆底漆1道、面漆2道，白色，立邦净味五合一，含辅材等；	项	1	824.89	300.00	400.00		99.51	25.38	
	B-	墙面翻新	项	1	824.89	300.00	400.00		99.51	25.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中：暂估价
							附材费	主材费				
拆除工程												
		分部分项工程										
1	011609002	隔断隔墙拆除 1. 妇科门诊旧墙板拆3.5*2m; 2. 超声诊断科旧墙板拆后内移安装3.4*2.8m 2. 妇女保健科、检验科旧墙板拆除3.5*2m*3	m²	37.52	5.15	4.68				0.35	0.12	
	07010113	拆除 轻质板式隔墙	100m²	0.3752	515.08	468.00				35.38	11.70	
2	01B001	零星拆除 1、妇科诊室1、妇科诊室2拆钢架; 2、妇女保健科拆旧墙板后废料清运; 3、检验科拆旧墙板(7.1+2.4)*2.05m, 废料清运; 4、手术室拆旧墙板4.5*2.7m、洗手盆一个, 清运。	项	1	990.54	900.00				68.04	22.50	
	B-	零星拆除	项	1	990.54	900.00				68.04	22.50	
装饰工程												
		分部分项工程										
3	011210006	旧墙板平移 1、妇科门诊旧墙板拆后外移安装3.5*2m 2、超声诊断科旧墙板拆后内移安装3.4*2.8m(开关电线等)	m²	16.50	28.32	20.00				6.63	1.69	
	B-	旧墙板安装人工费	m²	16.5	28.32	20.00				6.63	1.69	
4	011210006	旧墙板安装 1、妇女保健科、检验科旧墙板拆除后(利用率约70%, 最终根据实际使用情况)	m²	15.60	45.49	30.00	3.00			9.95	2.54	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价						
						人工费	材料费		机械费	管理费	利润	其中：暂估价
							附材费	主材费				
		可安装在妇科诊室1、诊室2、诊室3 共3.5*2m*3个，开门洞3个0.9*2m、顶部方通一道加固； 2. 旧墙板安装补天地槽等辅材；										
	B-	旧墙板安装人工费及辅材费	m ²	15.6	45.49	30.00	3.00			9.95	2.54	
5	011210006	新装墙板 1、手术室(4.95+0.8+3.3)*2.7m，开门洞一个1.6*2m、一个0.9*2m； 2、检验科2.4*0.7+(2.1+7+4.5)*2.7，开门洞2个0.9*2m； 3. 玻镁板隔墙，50机制中空玻镁板	m ²	54.24	170.38	34.18	124.13		0.24	9.40	2.43	
	A10-236	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m ²	0.5424	7221.78	1411.74	5293.27		23.59	391.85	101.33	
	A10-300换	隔断墙 玻镁夹芯板{水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.5424	9816.02	2006.73	7119.77			547.84	141.68	
6	010801001	房间门1 1、检验科玻镁板铝合金包边房门、平开门、合页安装，含五金配件；	m ²	3.60	371.50	25.05	337.84			6.84	1.77	
	A12-28换	玻镁板铝合金包边房门 安装	100m ²	0.0360	34294.35	1404.81	32406.85			383.51	99.18	
	A12-141	特殊五金 L型 执手插锁	把	1	102.78	39.60	49.57			10.81	2.80	
7	010801001	房间门2 1、轻型推拉门，吊轨单扇推拉，九厘板打底，白色饰面板； 2、含安装、吊轨、五金配件等；	m ²	10.40	367.72	51.46	298.08		0.37	14.15	3.66	
	A12-43换	白色面板推拉门 不带亮	100m ²	0.1040	36073.54	4993.56	29313.82		37.49	1373.48	355.19	
	A12-140	特殊五金 吊装滑 动门轨	m	4.00	18.17	3.96	12.85			1.08	0.28	
8	011407001	墙面翻新 1、手术室旧墙及钢架拆除后修补墙面、脱落腻子铲除修补；	项	1	824.89	300.00	400.00			99.51	25.38	

规费、增值税计价表

工程名称:河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
拆除工程				382.78
一	建筑拆除工程(营改增)简易计税法			382.78
1	规费	1+2+3		329.58
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (1075.59+0)	29.35	315.69
1.1.1	养老保险费		17.22	185.22
1.1.2	失业保险费		0.34	3.66
1.1.3	医疗保险费		10.25	110.25
1.1.4	生育保险费		0.64	6.88
1.1.5	工伤保险费		0.90	9.68
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费 (1183.77+24.2+0)	1.02	12.32
1.3	工程排污费		0.13	1.57
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费 (1183.77+24.2+0+0+329.58)	3.46	53.20
2.1	增值税		3.00	46.13
2.2	城市维护建设税		0.21	3.23
2.3	教育附加费		0.09	1.38
2.4	地方教育附加费		0.06	0.92
2.5	水利建设基金		0.10	1.54
装饰工程				2873.06
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			2873.06
1	规费	1.1+1.2+1.3		1181.00
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3577.28+0)	29.35	1049.93
1.1.1	养老保险费		17.22	616.01
1.1.2	失业保险费		0.34	12.16
1.1.3	医疗保险费		10.25	366.67
1.1.4	生育保险费		0.64	22.89

表-15

规费、增值税计价表

主要材料及价格表

工程名称:河池市宜州区中医医院妇产科隔墙零星改造工程

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	1653.014	1.50
3	B-R.1	旧墙板平移 人工费	元	16.500	20.00
4	B-R.1	零星拆除 人工费	元	1.000	900.00
5	B-R.2	旧墙板安装 人工费	元	15.600	30.00
6	B-R.3	墙面翻新 人工费	元	1.000	300.00
7	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	4.502	39.00
8		◆材料◆			
9	030106001	螺钉	百个	0.080	1.71
10	030108001	自攻螺钉	百个	6.075	8.97
11	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套	60.008	0.82
12	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	135.058	1.03
13	030183001	铁钉(综合)	kg	2.712	4.33
14	030188001	射钉	百个	0.819	39.32
15	030316004	吊装滑动门轨	m	4.000	12.82
16	030316014	L型执手插锁	把	1.000	49.57
17	031338001	合金钢钻头(综合)	个	3.749	3.25
18	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.087	261.54
19	040301001	砂(综合)		0.067	86.41
20	040301004	中砂		0.239	85.44
21	050301003	一等杉木枋材		0.027	1131.62
22	092301002	玻镁夹芯板	m²	56.952	65.00
23	100101001	轻钢龙骨 75×50	kg	98.104	17.95
24	100101002	轻钢龙骨 75×40	kg	56.784	15.38
25	110102001	玻镁板铝合金包边房门	m²	3.600	320.00
26	110902001	推拉门(9厘板打底,白色面板)	m²	9.929	300.00
27	133503001	防水胶(310g/支)	支	3.962	4.10
28	144101005	建筑胶	kg	21.696	2.48
29	341101001	水		0.016	3.30
30	341508001	其他材料费	元	37.175	0.88
31	B-C.1	旧墙板安装人工费 材料费	元	15.600	3.00
32	B-C.2	墙面翻新 材料费	元	1.000	400.00
33		◆配合比◆			
34	800102005	水泥砂浆 1:3		0.054	213.98
35		◆机械台班组成◆			
36	341103001	电	kW.h	8.130	0.78
37	994701003	停滞费	元	1.495	
38	994701004	折旧费	元	1.495	0.85

